

Referenzblatt Tiefbau und Strassenbau

Ersatz Werkleitungen Buchbrunnenstrasse, Dachsen



Diesen Auftrag durften wir im Jahr 2020 für die Gemeinde Dachsen, die EKZ und die SASAG ausführen.

Im Zuge des Neubaus des Entsorgungszentrums Dachsen entschloss sich die Gemeinde, die alte Gusswasserleitung in der Buchbrunnenstrasse zu ersetzen. Die EKZ und SASAG schlossen sich an und ersetzten Ihre Werkleitungen in diesem Perimeter. Schlussendlich haben wir daher Kabelrohrblöcke mit bis zu 12 Leerrohren erstellt.

Auch für den Rohrleitungsbau der Sanitärarbeiten erhielten wir den Zuschlag. Wir konnten somit Synergien aus den sich resultierenden Arbeiten nutzen und dem Bauherren dadurch erheblichen Koordinationsaufwand und somit Kosten ersparen.

Bauherrschaft

Gemeinde Dachsen

Bauleitung

WBI, Adrian Gugelmann

Leistungsumfang

Werkleitungsbau

Ausführung

2020

Verantwortlicher MA

Manuel Cirillo
Benjamin Imthurn

Bausumme

204'000.-

Bauzeit

7 Wochen

Kenndaten

Aushub	750m ³
Kabelschutzrohre 60-150	2400m
ACT 22N	130to
AC 8N	70to
Wasserleitung	180m
Grabenlänge	270m