

**Referenzblatt Tiefbau
Birchstrasse, Stetten**



Die Sanierung des Birchweges durften wir Anfang 2019 für die Gemeinden Lohn und Stetten durchführen.

Bei diesem Projekt wurden Teile der Wasserleitung erneuert, die Strassenentwässerung neu gelöst und die komplette Fundationsschicht ersetzt. Speziell war hier, dass als Belagsaufbau ein ACT 22N mit AC4N Einstreudecke gewählt wurde.

Bauherrschaft	Gemeinden Stetten und Lohn
Bauleitung	BWP AG, Steve Müller
Leistungsumfang	Tiefbau für Wasserleitung, Rohrleitungsbau, Strassenoberbau
Ausführung	2019
Verantwortliche Mitarbeiter	Manuel Cirillo Stefan Imthurn
Bausumme	CHF 250'000
Bauzeit	8 Wochen
Kenndaten	Belagsaufbruch 1660m ² Kiesgemisch 0/45 900m ³ Planie 2100m ² Randabschlüsse 380m ² ACT 22N / AC 4N 380to