

Referenzblatt Tiefbau Trennsystem Barzheim, Thayngen



Das Bauvorhaben Trennsystem, Barzheim durften wir im 2018/2019 für die Gemeinde Thayngen durchführen.

Da der Ortsteil Barzheim teilweise sein Abwasser mit einer Pumpendruckleitung in die ARA leiten muss, wurde ein Trennsystem eingeführt, um möglichst viel Reinwasser unbehandelt zurück in den natürlichen Kreislauf zuführen. Diese Investition ist nicht nur ökologisch sondern auch ökonomisch sinnvoll für die Gemeinde.

Im Zuge des Neubaus der Entlastungsleitung wurden auch Teile der Schmutzwasserleitung und Teilabschnitte der Hegastrasse erneuert.

Bauherrschaft

Gemeinde Thayngen

Bauleitung

Gemeinde Thayngen, Chr. Müller

Leistungsumfang

Grabarbeiten für Kanalisation, Grabarbeiten für Werkleitungen, Oberbau

Ausführung

2018/2019

Verantwortliche Mitarbeiter

Stefan Imthurn
Shipran Krasniqi

Bausumme

510'000.-

Bauzeit

18 Wochen

Kenndaten

SBR ø500/600mm	350m
PP ø400mm	110m
Aushub	1550m ³
Hüllbeton	220m ³
ACT 16N	110to